

โครงการก่อสร้าง	จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ปริมาณงาน	ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 100.00 ม. หยา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 400.00 ตร.ม.
หน่วยงานเจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนตำบลสว่าง
สถานที่ดำเนินการ	หมู่ที่ 12 บ้านสว่าง ตำบลสว่าง อำเภอโพธารอง จังหวัดร้อยเอ็ด
แบบเลขที่	18/2559
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ	จำนวน 2 แผ่น
กำหนดราคากลางเมื่อวันที่	3 ก.ค. 2560

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	รวมค่าใช้จ่ายทั้งโครงการ	180,000.00	
สรุป	รวมราคาค่าก่อสร้างทั้งโครงการ	180,000.00	
ตัวอักษร	หนึ่งแสนแปดหมื่นบาทถ้วน		

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว

เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

ผู้ประมาณการ

(นายสุพล สมสาร)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

เพื่อโปรดพิจารณา

(นางชัญญา บุตรพรหม)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสว่าง

อนุมัติ

(นายสุขเกษม วรรณพัฒน์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสว่าง

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ

(นายสุพล สมสาร)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

พ.จ.อ..... กรรมการ

(สุวิทย์ เตโช)

เจ้าพนักงานป้องกันฯ

พ.จ.อ..... กรรมการ

(อุทิศ ศรีสุวรรณ)

นักป้องกันฯ

ส่วนราชการ	องค์การบริหารส่วนตำบลสว่าง				
ประเภท	จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก				
เจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนตำบลสว่าง				
สถานที่ดำเนินการ	หมู่ที่ 12 บ้านสว่าง ตำบลสว่าง อำเภอโพธารอง จังหวัดร้อยเอ็ด				
ฝ่ายออกแบบและประมาณราคา	ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลสว่าง				
ตามแบบ	อบต.สว่าง เลขที่ 18/2559				
ประมาณราคาตามแบบ ปร.4	จำนวน	1	แผ่น	เมื่อวันที่	3 ก.ค. 2560

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	144,782.00	1.3624	197,251.00	
	เงื่อนไข	-	-	-	
	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %			-	
	- เงินประกันผลงานหัก 0 %			-	
	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ต่อปี			-	
	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %			-	
สรุป	รวมราคาค่าดำเนินการทั้งสิ้น			197,251.00	
	คิดเป็นราคาค่าก่อสร้าง			180,000.00	
ตัวอักษร	หนึ่งแสนแปดหมื่นบาทถ้วน				

ขนาดหรือเนื้อที่ถนน 400.00 ตร.ม.

เฉลี่ยราคาประมาณ 450.00 บาท/ตร.ม.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว

เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

ผู้ประมาณการ

(นายสุพล สมสาร)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ

(นายสุพล สมสาร)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

พ.จ.อ. กรรมการ

(สุวิทย์ เตโช)

เจ้าพนักงานป้องกันฯ

พ.จ.อ. กรรมการ

(อุทิศ ศรีสุวรรณ)

นักป้องกันฯ

บัญชีรายละเอียดปริมาณงาน

รายการประมาณราคา	งานต้นทุนค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
โครงการ	จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สถานที่ดำเนินการ	หมู่ที่ 12 บ้านสว่าง ตำบลสว่าง อำเภอโพธารอง จังหวัดร้อยเอ็ด
รายละเอียดโครงการ	เริ่มจากบ้านนางลัยอง บุญประคำ ถึงบ้านนางสำราญ คำทา ขนาดผิวจราจรคอนกรีต กว้าง 4 ม. ยาว 100 ม. หน้า 0.15 ม. พร้อมลูกรังไหล่ทางตามสภาพถนน หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 400 ตารางเมตร
ประมาณการเมื่อวันที่	ตามแบบ อบต.สว่าง เลขที่ 18/2559

- 3 ก.ค. 2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวน หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน (บาท)
			ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม	
1	งานตัดเกรดพื้นที่ทางเดิม	400.00 ตร.ม.	-	-	2.00	800.00	800.00
2	งานลูกรังพื้นทางบดอัดแน่น S.P.D. 95% (ลูกรังนำกลับมาใช้)	- ลบ.ม.	-	-	33.00	-	-
3	งานลูกรังไหล่ทาง	15.00 ลบ.ม.	202.00	3,030.00	-	-	3,030.00
4	งานทรายรองพื้นปรับระดับ	20.00 ลบ.ม.	340.00	6,800.00	63.00	1,260.00	8,060.00
5	งานผิวจราจร คอนกรีต	60.00 ลบ.ม.	1,700.00	102,000.00	305.00	18,300.00	120,300.00
6	เหล็กเสริม						10,000.00
	- Wire Mesh Ø 4 มม. @0.25x0.25 ม.	400.00 ตร.ม.	25.00	10,000.00	-	-	
	- RB Ø 12 มม.	8.00 เส้น	260.00	2,080.00	38.00	304.00	2,384.00
	- DB Ø 16 มม.	- เส้น	300.00	-	44.00	-	-
	- RB Ø 19 มม.	- เส้น	470.00	-	62.00	-	-
7	แผ่นโฟม	2.00 แผ่น	15.00	30.00	5.00	10.00	40.00
8	แอสฟัลท์	8.00 ลิตร	16.00	128.00	5.00	40.00	168.00
9	ท่อระบายน้ำ ขนาด Ø 0.30x1.00 ม.	- ท่อน	480.00	-	-	-	-
10	ท่อระบายน้ำ ขนาด Ø 0.40x1.00 ม.	- ท่อน	570.00	-	-	-	-
รวมราคาค่าต้นทุน							144,782.00

ผู้ประมาณการ

(นายสุพล สมสาร)

นายช่างโยธาชำนาญงาน