

ส่วนราชการ	องค์การบริหารส่วนตำบลสว่าง
ประเภท	จ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำแบบร่องตัวยู
เจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนตำบลสว่าง
สถานที่ดำเนินการ	หมู่ที่ 9 บ้านคำสะอาด ตำบลสว่าง อำเภอโพธารอง จังหวัดร้อยเอ็ด
ฝ่ายออกแบบและประมาณราคา	ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลสว่าง
ตามแบบ	อบต.สว่าง เลขที่ 15/2559

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น เมื่อวันที่ 24 ก.ค. 2560

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงาน	112,892.20	1.3624	153,804.33	
		-	-	-	
	เงื่อนไข			-	
	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %			-	
	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %			-	
	- ดอกเบี้ยเงินฝาก 0 %			-	
	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %			-	
สรุป	รวมราคาค่าดำเนินการทั้งสิ้น			153,804.33	
	คิดเป็นราคาค่าก่อสร้าง			142,500.00	
	ตัวอักษร	หนึ่งแสนสี่หมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน			

ขนาดหรือเนื้อที่ 95.00 เมตร

เฉลี่ยราคาประมาณ 1,500.00 บาท/เมตร

ผู้ประมาณการ

(นายสุพล สมสาร)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

บัญชีรายละเอียดปริมาณงาน

รายการประมาณราคา	งานต้นทุนค่าก่อสร้างวางระบายน้ำแบบร่องด้วย
โครงการ	จ้างเหมาก่อสร้างวางระบายน้ำแบบร่องด้วย
สถานที่ดำเนินการ	หมู่ที่ 9 บ้านคำสะอาด ตำบลสว่าง อำเภอโพธารอง จังหวัดร้อยเอ็ด เริ่มจากบ้านนางไ ร มุลวรรณ ถึงบ้านนายบุญ พิมพ์ลา
รายละเอียดโครงการ	ขนาดกว้าง 0.62 เมตร ลึก 0.40 เมตร ยาว 95 เมตร
ประมาณการเมื่อวันที่	24 ก.ค. 2560 ตามแบบ อบต.สว่าง เลขที่ 15/2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวน หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน (บาท)
			ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม	
	<u>งานวางระบายน้ำ</u>						
1	งานดินขุด	66.83 ลบ.ม.	-	-	81.00	5,413.23	5,413.23
2	งานทรายรองพื้นปรับระดับ	4.46 ลบ.ม.	340.00	1,514.70	63.00		1,514.70
3	งานคอนกรีตหยาบ 1:3:5	4.21 ลบ.ม.	1,480.00	6,227.10	278.00	1,169.69	7,396.79
4	งานคอนกรีต	30.17 ลบ.ม.	1,700.00	51,289.00	305.00	9,201.85	60,490.85
5	เหล็กเสริม						
	- RB Ø 6 มม.	104.11 เส้น	43.00	4,476.73	6.00	624.66	5,101.39
	- RB Ø 9 มม.	209.68 เส้น	90.00	18,871.38	13.00	2,725.87	21,597.25
6	งานไม้แบบและค้ำยัน	23.00 ตร.ม.	357.00	8,211.00	103.00	2,369.00	10,580.00
7	ลวดผูกเหล็ก	19.00 กก.	42.00	798.00	-	-	798.00
	รวมราคาค่าต้นทุน						112,892.20

ผู้ประมาณการ

(นายสุพล สมสาร)

นายช่างโยธาชำนาญงาน