

โครงการก่อสร้าง	จ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำแบบร่องด้วย
ปริมาณงาน	ขนาดกว้าง 0.62 เมตร ลึก 0.40 เมตร ยาว 35 เมตร
หน่วยงานเจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนตำบลสว่าง
สถานที่ดำเนินการ	หมู่ที่ 3 บ้านบึงก้านตง ตำบลสว่าง อำเภอโพธารอง จังหวัดร้อยเอ็ด
แบบเลขที่	6/2559
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ	จำนวน 2 แผ่น
กำหนดราคากลางเมื่อวันที่	24 ก.ค. 2550

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	รวมค่าใช้จ่ายทั้งโครงการ	52,500.00	
สรุป	รวมราคาค่าก่อสร้างทั้งโครงการ	52,500.00	
ตัวอักษร	ห้าหมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน		

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว

เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

ผู้ประมาณการ

(นายสุพล สมสาร)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

เพื่อโปรดพิจารณา

(นางชัญญา บุตรพรหม)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสว่าง

อนุมัติ

(นายสุขเกษม วรรณพัฒน์)

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ

(นายสุพล สมสาร)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

พ.จ.อ..... กรรมการ

(สุวิทย์ เตโช)

เจ้าพนักงานป้องกันฯ

พ.จ.อ..... กรรมการ

(อุทิศ ศรีสุวรรณ)

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ	องค์การบริหารส่วนตำบลสว่าง		
ประเภท	จ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำแบบร่องด้วย		
เจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนตำบลสว่าง		
สถานที่ดำเนินการ	หมู่ที่ 3 บ้านบึงก้านตง ตำบลสว่าง อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดร้อยเอ็ด		
ฝ่ายออกแบบและประมาณราคา	ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลสว่าง		
ตามแบบ	อบต.สว่าง เลขที่ 6/2559		
ประมาณราคาตามแบบ ปร.4	จำนวน	1 แผ่น	เมื่อวันที่ 24 ก.ค. 2560

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงาน	41,846.71	1.3624	57,011.96	
		-	-	-	
	เงื่อนไข				
	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %			-	
	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %			-	
	- ดอกเบี้ยเงินฝาก 0 %			-	
	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %			-	
สรุป	รวมราคาค่าดำเนินการทั้งสิ้น			57,011.96	
	คิดเป็นราคาค่าก่อสร้าง			52,500.00	
ตัวอักษร	ห้าหมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน				

ขนาดหรือเนื้อที่ 35.00 เมตร
 เฉลี่ยราคาประมาณ 1,500.00 บาท/เมตร

ผู้ประมาณการ

(นายสุพล สมสาร)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

บัญชีรายละเอียดปริมาณงาน

รายการประมาณราคา	งานต้นทุนค่าก่อสร้างวางระบายน้ำแบบร่องด้วย
โครงการ	จ้างเหมาก่อสร้างวางระบายน้ำแบบร่องด้วย
สถานที่ดำเนินการ	หมู่ที่ 3 บ้านปิ้งก้านตง ตำบลสว่าง อำเภอโพธารอง จังหวัดร้อยเอ็ด
	เริ่มจากบ้านนางเย็นจิต ค่าแรงสาย ถึงที่นายแก่นจันทร์ เดชจร
รายละเอียดโครงการ	ขนาดกว้าง 0.62 เมตร ลึก 0.40 เมตร ยาว 35 เมตร
ประมาณการเมื่อวันที่	24 ก.ค. 2560 ตามแบบ อบต.สว่าง เลขที่ 6/2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวน หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน (บาท)
			ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม	
	<u>งานวางระบายน้ำ</u>						
1	งานดินซุด	24.23 ลบ.ม.	-	-	81.00	1,962.63	1,962.63
2	งานทรายรองพื้นปรับระดับ	1.62 ลบ.ม.	340.00	549.10	63.00		549.10
3	งานคอนกรีตหยาบ 1:3:5	1.52 ลบ.ม.	1,480.00	2,249.60	278.00	422.56	2,672.16
4	งานคอนกรีต	11.11 ลบ.ม.	1,700.00	18,887.00	305.00	3,388.55	22,275.55
5	เหล็กเสริม			-		-	-
	- RB Ø 6 มม.	38.74 เส้น	43.00	1,665.82	6.00	232.44	1,898.26
	- RB Ø 9 มม.	78.20 เส้น	90.00	7,038.36	13.00	1,016.65	8,055.01
6	งานไม้แบบและค้ำยัน	9.00 ตร.ม.	357.00	3,213.00	103.00	927.00	4,140.00
7	ลวดผูกเหล็ก	7.00 กก.	42.00	294.00	-	-	294.00
	รวมราคาค่าต้นทุน						41,846.71

ผู้ประมาณการ

(นายสุพล สมสาร)

นายช่างโยธาชำนาญงาน