

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง


ปร.6

โครงการก่อสร้าง	จ้างเหมาก่อสร้างรั้ว ศาลาประชาคม หมู่ที่ 1 บ้านสว่าง
ปริมาณงาน	ขนาดสูง 1.50 เมตร ยาว 47 เมตร
หน่วยงานเจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนตำบลสว่าง
สถานที่ดำเนินการ	หมู่ที่ 1 บ้านสว่าง ตำบลสว่าง อำเภอโพธารอง จังหวัดร้อยเอ็ด
แบบเลขที่	อบต.สว่าง กำหนด
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ	จำนวน 2 แผ่น
กำหนดราคากลางเมื่อวันที่	12 1 ส.ค. 2560


ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	รวมค่าใช้จ่ายทั้งโครงการ	60,000.00	
สรุป	รวมราคาค่าก่อสร้างทั้งโครงการ	60,000.00	
ตัวอักษร	หกหมื่นบาทถ้วน		

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง


คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว
เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

ผู้ประมาณการ 


(นายสุพล สมสาร)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ


(นายสุพล สมสาร)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

เพื่อโปรดพิจารณา 


(นางชัญญา บุตรพรหม)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสว่าง

พ.จ.อ.  กรรมการ

(สุวิทย์ เตโช)
เจ้าพนักงานป้องกันฯ

อนุมัติ 

(นายสุขเกษม วรรณพัฒน์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสว่าง

พ.จ.อ.  กรรมการ

(อุทิศ ศรีสุวรรณ)
นักป้องกันฯ

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง


ส่วนราชการ	องค์การบริหารส่วนตำบลสว่าง
ประเภท	จ้างเหมาก่อสร้างรั้ว ศาลาประชาคม หมู่ที่ 1 บ้านสว่าง
เจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนตำบลสว่าง
สถานที่ดำเนินการ	ศาลาประชาคม หมู่ที่ 1 บ้านสว่าง ตำบลสว่าง อำเภอโพธารอง จังหวัดร้อยเอ็ด
ฝ่ายออกแบบและประมาณราคา	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสว่าง
ตามแบบ	อบต.สว่าง

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น เมื่อวันที่ 27 ส.ค. 2560

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	45,921.16	1.3074	60,037.32	
	เงื่อนไข			-	
	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %			-	
	- เงินประกันผลงานหัก 0 %			-	
	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ต่อปี			-	
	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %			-	
สรุป	รวมราคาค่าดำเนินการทั้งสิ้น			60,037.32	
	คิดเป็นราคาค่าก่อสร้าง			60,000.00	
	ตัวอักษร	หกหมื่นบาทถ้วน			

ขนาดหรือเนื้อที่ 47.00 เมตร

เฉลี่ยราคาประมาณ 1,276.60 บาท/ตร.ม.

ผู้ประมาณการ 

(นายสุพล สมสาร)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

บัญชีรายละเอียดปริมาณงาน

รายการประมาณราคา	งานต้นทุนจ้างเหมาก่อสร้างรั้ว
โครงการ	จ้างเหมาก่อสร้างรั้ว ศาลาประชาคม หมู่ที่ 1 บ้านสว่าง
สถานที่ดำเนินการ	ศาลาประชาคม หมู่ที่ 1 บ้านสว่าง ตำบลสว่าง อำเภอโพธารอง จังหวัดร้อยเอ็ด
รายละเอียดโครงการ	ขนาดสูง 1.50 เมตร ยาว 47 เมตร
ประมาณการเมื่อวันที่	12 ส.ค. 2560 ตามแบบ อบต.สว่าง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเป็นเงิน (บาท)
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม	
1	งานรั้ว							
1.1	ดินซุด-ดินถม	10.00	ลบ.ม.	-	-	94.00	940.00	940.00
1.2	คอนกรีต 1:2:4	2.00	ลบ.ม.	1,817.00	3,634.00	376.00	752.00	4,386.00
1.3	ทรายหยาบ	1.00	ลบ.ม.	450.00	450.00	-	-	450.00
1.4	เสาปูนขนาด 4x4 นิ้ว สูง 2.00 เมตร	23.00	ต้น	350.00	8,050.00	50.00	1,150.00	9,200.00
1.5	เหล็กเสริม RB 6 SR 24	44.00	เส้น	43.00	1,892.00	6.00	264.00	2,156.00
1.6	เหล็กเสริม RB 9 SR 24	30.00	เส้น	90.00	2,700.00	13.00	390.00	3,090.00
1.7	ลวดผูกเหล็ก	8.00	กก.	35.52	284.16	-	-	284.16
1.8	ก่ออิฐบล็อกจาก	65.00	ตร.ม.	74.00	4,810.00	55.00	3,575.00	8,385.00
1.9	ฉาบปูนเรียบ	130.00	ตร.ม.	61.00	7,930.00	70.00	9,100.00	17,030.00
รวมราคาค่าต้นทุน								45,921.16

ผู้ประมาณการ

(นายสุพล สมสาร)

นายช่างโยธาชำนาญงาน