

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ปร.6

โครงการก่อสร้าง	จ้างเหมาต่อเติมศาลาประชาคม หมู่ที่ 1 บ้านสว่าง
ปริมาณงาน	มีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 202 ตารางเมตร พื้นคอนกรีตหนา 0.07 เมตร
หน่วยงานเจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนตำบลสว่าง
สถานที่ดำเนินการ	หมู่ที่ 1 บ้านสว่าง ตำบลสว่าง อำเภอโพธารอง จังหวัดร้อยเอ็ด
แบบเลขที่	อบต.สว่าง กำหนด
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ	จำนวน 2 แผ่น
กำหนดราคากลางเมื่อวันที่	21 ส.ค 2560

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	รวมค่าใช้จ่ายทั้งโครงการ	67,450.00	
สรุป	รวมราคาค่าก่อสร้างทั้งโครงการ	67,450.00	
ตัวอักษร	หกหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยห้าสิบบาทถ้วน		

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว

เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

ผู้ประมาณการ

(นายสุพล สมสาร)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

เพื่อโปรดพิจารณา

(นางชญญา บุตรพรหม)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสว่าง

อนุมัติ

(นายสุขเกษม วรรณพัฒน์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสว่าง

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ

(นายสุพล สมสาร)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

พ.จ.อ..... กรรมการ

(สุวิทย์ เตโช)

เจ้าพนักงานป้องกันฯ

พ.จ.อ..... กรรมการ

(อุทิศ ศรีสุวรรณ)

นักป้องกันฯ

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ	องค์การบริหารส่วนตำบลสว่าง
ประเภท	จ้างเหมาต่อเติมศาลาประชาคม หมู่ที่ 1 บ้านสว่าง
เจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนตำบลสว่าง
สถานที่ดำเนินการ	ศาลาประชาคม หมู่ที่ 1 บ้านสว่าง ตำบลสว่าง อำเภอโพธารอง จังหวัดร้อยเอ็ด
ฝ่ายออกแบบและประมาณราคา	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสว่าง
ตามแบบ	อบต.สว่าง

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น เมื่อวันที่ 27 ส.ค. 2560

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	51,622.10	1.3074	67,490.73	
		-	-	-	
	เงื่อนไข			-	
	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %			-	
	- เงินประกันผลงานหัก 0 %			-	
	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ต่อปี			-	
	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %			-	
สรุป	รวมราคาค่าดำเนินการทั้งสิ้น			67,490.73	
	คิดเป็นราคาค่าก่อสร้าง			67,450.00	
	ตัวอักษร	หกหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยห้าสิบบาทถ้วน			

ขนาดหรือเนื้อที่ 202.00 ตร.ม.

เฉลี่ยราคาประมาณ 333.91 บาท/ตร.ม.

ผู้ประมาณการ

(นายสุพล สมสาร)


นายช่างโยธาชำนาญงาน

บัญชีรายละเอียดปริมาณงาน

รายการประมาณราคา	งานต้นทุนจ้างเหมาต่อเติมศาลาประชาคม
โครงการ	จ้างเหมาต่อเติมศาลาประชาคม หมู่ที่ 1 บ้านสว่าง
สถานที่ดำเนินการ	ศาลาประชาคม หมู่ที่ 1 บ้านสว่าง ตำบลสว่าง อำเภอโพธารอง จังหวัดราชบุรี
รายละเอียดโครงการ	มีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 202 ตารางเมตร พื้นคอนกรีตหนา 0.07 เมตร
ประมาณการเมื่อวันที่	21 ส.ค. 2560 ตามแบบ อบต.สว่าง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเป็นเงิน (บาท)
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม	
1	<u>งานพื้น</u>							
1.1	คอนกรีต 1:2:4	17.50	ลบ.ม.	1,817.00	31,797.50	376.00	6,580.00	38,377.50
1.2	ทรายหยาบรองพื้น	4.00	ลบ.ม.	450.00	1,800.00	-	-	1,800.00
1.3	เหล็กวายเมส ขนาด 3 มม.@ 25x25 มม.	202.00	ตร.ม.	25.00	5,050.00	-	-	5,050.00
1.4	เหล็กเสริม RB 6 SR 24	23.00	เส้น	43.00	989.00	6.00	138.00	1,127.00
1.5	เหล็กเสริม RB 9 SR 24	19.00	เส้น	90.00	1,710.00	13.00	247.00	1,957.00
1.6	ลวดผูกเหล็ก	5.00	กก.	35.52	177.60	-	-	177.60
2	<u>งานวางระบายน้ำ</u>							
2.1	ดินซุด-ดินถม	10.00	ลบ.ม.	-	-	94.00	940.00	940.00
2.2	คอนกรีต 1:2:4	1.00	ลบ.ม.	1,817.00	1,817.00	376.00	376.00	2,193.00
	รวมราคาค่าต้นทุน							51,622.10

ผู้ประมาณการ



(นายสุพล สมสาร)

นายช่างโยธาชำนาญงาน