

| | |
|--------------------------|--|
| โครงการก่อสร้าง | จ้างเหมาก่อสร้างบ่อบำบัดสิ่งปฏิกูล จำนวน 10 บ่อ |
| ปริมาณงาน | กว้าง 2.36 เมตร ยาว 2.50 เมตร (ต่อบ่อ) |
| หน่วยงานเจ้าของโครงการ | องค์การบริหารส่วนตำบลสว่าง |
| สถานที่ดำเนินการ | บริเวณบ่อทิ้งขยะมูลฝอย องค์การบริหารส่วนตำบลสว่าง หมู่ที่ 12 บ้านสว่าง |
| แบบเลขที่ | อบต.สว่าง เลขที่ 15/2560 |
| แบบ ปร.4 และปร.5 ที่แนบ | จำนวน 3 แผ่น |
| กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ | 24 ม.ค. 2561 |

| ลำดับที่ | รายการ | ค่าก่อสร้าง | หมายเหตุ |
|----------|-------------------------------|-------------|------------------------------------|
| 1 | รวมค่าใช้จ่ายทั้งโครงการ | 265,000.00 | |
| | | | สำเนาถูกต้อง |
| | | | |
| | | | |
| สรุป | รวมราคาค่าก่อสร้างทั้งโครงการ | 265,000.00 | (นางศักรชญา นักรักษาการหัวหน้างาน) |
| ตัวอักษร | สองแสนหกหมื่นห้าพันบาทถ้วน | | ศรีพล) นายอนุชา |

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว

เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

ผู้ประมาณการ

(นายสุพล สมสาร)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

เพื่อโปรดพิจารณา

(นางชัญญา บุตรพรหม)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสว่าง

อนุมัติ

(นายสุขเกษม วรรณพัฒน์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสว่าง

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ

(นายสุพล สมสาร)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ..... กรรมการ

(นายศราวุฒ นามนาเมือง)

หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ลงชื่อ..... กรรมการ

(นายชัชชัย พิมพ์แพทย์)

นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน

| | |
|-------------------------|--|
| ราชการ | องค์การบริหารส่วนตำบลสว่าง |
| ประเภท | โครงการก่อสร้างบ่อบำบัดสิ่งปฏิกูล จำนวน 10 บ่อ |
| เจ้าของโครงการ | องค์การบริหารส่วนตำบลสว่าง |
| สถานที่ดำเนินการ | บริเวณบ่อทิ้งขยะขององค์การบริหารส่วนตำบลสว่าง |
| ฝ่ายออกแบบและประมาณราคา | กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสว่าง |
| ตามแบบ | อบต.สว่าง เลขที่ 15/2560 |
| ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 | จำนวน 1 แผ่น เมื่อวันที่ 24 ม.ค. 2561 |

| ลำดับที่ | รายการ | ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท) | FACTOR F | ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท) | หมายเหตุ |
|----------|-----------------------------|---|----------|---|----------|
| 1 | ประเภทงานอาคาร | 202,831.57 | 1.3074 | 265,182.00 | |
| | | - | - | - | |
| | เงื่อนไข | | | | |
| | - เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % | | | - | |
| | - เงินประกันผลงานหัก 0 % | | | - | |
| | - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ต่อปี | | | - | |
| | - ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 % | | | - | |
| สรุป | รวมราคาค่าดำเนินการทั้งสิ้น | | | 265,182.00 | |
| | คิดเป็นราคาค่าก่อสร้าง | | | 265,000.00 | |
| | ตัวอักษร | สองแสนหกหมื่นห้าพันบาทถ้วน | | | |

ขนาดหรือเนื้อที่ 10.00 บ่อ

เฉลี่ยราคาประมาณ 26,500.00 บาท/บ่อ

ผู้ประมาณการ

(นายสุพล สมสาร)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

สำเนาถูกต้อง


(นางภัทรชรีญา ศรีพล)
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

บัญชีรายละเอียดปริมาณงาน

| | |
|----------------------|--|
| การประมาณราคา | งานต้นทุนค่าก่อสร้างบ่อบำบัดสิ่งปฏิกูล จำนวน 10 บ่อ |
| โครงการ | จ้างเหมาก่อสร้างบ่อบำบัดสิ่งปฏิกูล จำนวน 10 บ่อ |
| สถานที่ดำเนินการ | บริเวณบ่อทิ้งขยะมูลฝอย องค์การบริหารส่วนตำบลสว่าง หมู่ที่ 12 บ้านสว่าง |
| รายละเอียดโครงการ | กว้าง 2.36 เมตร ยาว 2.50 เมตร (ต่อบ่อ) |
| ประมาณการเมื่อวันที่ | 24 มิ.ค. 2561 ตามแบบ อบต.สว่าง เลขที่ 15/2560 |

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมเงิน (บาท) |
|----------|---------------------------------------|--------|-------|-----------|-----------|-----------|----------|------------------|
| | | | | ต่อหน่วย | รวม | ต่อหน่วย | รวม | |
| | งานระบบกำจัดสิ่งปฏิกูล | | | | | | | |
| 1 | เหล็ก RB 9 มม. | 0.60 | ตัน | 18,878.81 | 11,327.29 | 2.74 | 1645.80 | 12,973.09 |
| 2 | เหล็ก RB 6 มม. | 0.20 | ตัน | 20,146.19 | 4,029.24 | 2.74 | 548.60 | 4,577.84 |
| | งานฉาบปูน | 103.00 | ตร.ม. | 54.00 | 5,562.00 | 70.00 | 7,210.00 | 12,772.00 |
| 4 | ท่อ PVC 3 นิ้ว ชั้น 8.5 | 15.00 | ท่อน | 275.00 | 4,125.00 | - | - | 4,125.00 |
| 5 | ท่อ PVC 6 นิ้ว ชั้น 8.5 | 5.00 | ท่อน | 1,355.00 | 6,775.00 | - | - | 6,775.00 |
| 6 | ข้องอ PVC 45° 3 นิ้ว | 10.00 | อัน | 700.00 | 7,000.00 | - | - | 7,000.00 |
| 7 | ข้องอ PVC 90° 3 นิ้ว | 2.00 | อัน | 70.00 | 140.00 | - | - | 140.00 |
| 8 | สามทาง PVC 3 นิ้ว | 1.00 | อัน | 135.00 | 135.00 | - | - | 135.00 |
| 9 | accsarrics และค่าแรงติดตั้งงานท่อ(Ls) | 1.00 | LS | - | - | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 |
| 10 | เหล็กกล่อง 1x2 นิ้ว หนา 2.3 มม. | 21.00 | ท่อน | 271.00 | 5,691.00 | 125.00 | 2,625.00 | 8,316.00 |
| 11 | เหล็กฉาก 1x2 นิ้ว หนา 2.3 มม. | 10.00 | ท่อน | 154.00 | 1,540.00 | 125.00 | 1,250.00 | 2,790.00 |
| 12 | Rollcr 1.5 นิ้ว | 40.00 | อัน | 20.00 | 800.00 | 15.00 | 600.00 | 1,400.00 |
| 13 | น็อตยึด Rollcr | 40.00 | ชุด | 15.00 | 600.00 | 10.00 | 400.00 | 1,000.00 |
| 14 | ครอบสัน | 13.00 | เมตร | 16.00 | 208.00 | 20.00 | 260.00 | 468.00 |
| 15 | สังกะสีใส | 425.00 | ฟุต | 19.00 | 8,075.00 | - | - | 8,075.00 |
| 16 | สกรูยึด | 250.00 | ตัว | 2.50 | 625.00 | 1.00 | 250.00 | 875.00 |
| 17 | ลึกันสนิม | 50.00 | ตร.ม. | 30.00 | 1,500.00 | 10.00 | 500.00 | 2,000.00 |
| 18 | ทรายหยาบ | 10.00 | ลบ.ม. | 230.00 | 2,300.00 | 20.00 | 200.00 | 2,500.00 |
| 19 | กรวด 3/8 นิ้ว | 10.00 | ลบ.ม. | 430.00 | 4,300.00 | 20.00 | 200.00 | 4,500.00 |
| 20 | กรวด 1 นิ้ว | 10.00 | ลบ.ม. | 430.00 | 4,300.00 | 20.00 | 200.00 | 4,500.00 |
| 21 | ตาข่ายในลอน | 7.00 | ม้วน | 185.00 | 1,295.00 | 15.00 | 105.00 | 1,400.00 |
| 22 | ก่ออิฐมอญครึ่งแผ่น | 110.00 | ตร.ม. | 184.00 | 20,240.00 | 62.00 | 6,820.00 | 27,060.00 |
| 23 | คอนกรีต | 29.00 | ลบ.ม. | 1,841.12 | 53,392.48 | 276.00 | 8,004.00 | 61,396.48 |
| 24 | ลวดผูกเหล็ก | 25.00 | กก. | 37.00 | 925.00 | - | - | 925.00 |
| 25 | ตะปู | 10.00 | กก. | 43.00 | 430.00 | - | - | 430.00 |
| 26 | งานไม้แบบ | 11.00 | ตร.ม. | - | - | 103.00 | 1,133.00 | 1,133.00 |
| | - ไม้แบบ | 7.00 | ลบ.พ. | 369.00 | 2,583.00 | - | - | 2,583.00 |
| 27 | ดินถม | 400.00 | ลบ.ม. | 50.00 | 20,000.00 | - | - | 20,000.00 |
| | รวมราคาค่าต้นทุน | | | | | | | 202,831.57 |

สำเนาถูกต้อง

(นางภัทรพริภา ศรีพล)
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

บัญชีรายละเอียดปริมาณงาน

| | | |
|----------------------|--|---------------------------------|
| ประมาณราคา | งานต้นทุนค่าก่อสร้างบ่อบำบัดสิ่งปฏิกูล จำนวน 10 บ่อ | |
| รายการ | จ้างเหมาก่อสร้างบ่อบำบัดสิ่งปฏิกูล จำนวน 10 บ่อ | |
| สถานที่ดำเนินการ | บริเวณบ่อทิ้งขยะมูลฝอย องค์การบริหารส่วนตำบลสว่าง หมู่ที่ 12 บ้านสว่าง | |
| รายละเอียดโครงการ | กว้าง 2.36 เมตร ยาว 2.50 เมตร (ต่อบ่อ) | |
| ประมาณการเมื่อวันที่ | 24 ม.ค. 2561 | ตามแบบ อบต.สว่าง เลขที่ 15/2560 |

ผู้ประมาณการ

(นายสุพล สมสาร)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

สำเนาถูกต้อง

(นางภัทรชรีญา ศรีพล)
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ปร.6

| | |
|--------------------------|---|
| โครงการก่อสร้าง | จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก |
| ปริมาณงาน | ผิวจราจร กว้าง 5 ม. ยาว 72 ม. หน้า 0.15 ม. พร้อมลูกรังไหล่ทางตามสภาพถนน หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 360 ตารางเมตร |
| หน่วยงานเจ้าของโครงการ | องค์การบริหารส่วนตำบลสว่าง |
| สถานที่ดำเนินการ | หมู่ที่ 13 บ้านสองพี่น้อง ตำบลสว่าง อำเภอโพธารอง จังหวัดร้อยเอ็ด |
| แบบเลขที่ | อบต.สว่าง เลขที่ 13/2560 |
| แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ | จำนวน 2 แผ่น |
| กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ | 24 ม.ค. 2561 |

| ลำดับที่ | รายการ | ค่าก่อสร้าง | หมายเหตุ |
|----------|-------------------------------|-------------|-------------------------|
| 1 | รวมค่าใช้จ่ายทั้งโครงการ | 180,000.00 | |
| | | | สำเนาถูกต้อง |
| | | | (นางภัทรชรีญา ศรีพล) |
| | | | นักวิชาการพัสดุชำนาญการ |
| สรุป | รวมราคาค่าก่อสร้างทั้งโครงการ | 180,000.00 | |
| ตัวอักษร | หนึ่งแสนแปดหมื่นบาทถ้วน | | |

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว
เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

ผู้ประมาณการ

(นายสุพล สมสาร)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

เพื่อโปรดพิจารณา

(นางชญญา บุตรพรหม)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสว่าง

อนุมัติ

(นายสุภเกษม วรรณพัฒน์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสว่าง

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ

(นายสุพล สมสาร)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ..... กรรมการ

(นายศรวุฒิ นามนาเมือง)
หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ลงชื่อ..... กรรมการ

(นายชัชชัย พิมพ์แพทย์)
นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน

| | | | |
|-------------------------|--|---|-------------------------------|
| ราชการ | องค์การบริหารส่วนตำบลสว่าง | | |
| ประเภท | จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก | | |
| เจ้าของโครงการ | องค์การบริหารส่วนตำบลสว่าง | | |
| สถานที่ดำเนินการ | หมู่ที่ 13 บ้านสองพี่น้อง ตำบลสว่าง อำเภอโพธารอง จังหวัดร้อยเอ็ด | | |
| ฝ่ายออกแบบและประมาณราคา | กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสว่าง | | |
| ตามแบบ | อบต.สว่าง เลขที่ 13/2560 | | |
| ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 | จำนวน | 1 | แผ่น เมื่อวันที่ 24 ม.ค. 2561 |

| ลำดับที่ | รายการ | ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท) | FACTOR F | ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท) | หมายเหตุ |
|----------|-----------------------------|---|----------|---|----------|
| 1 | ประเภทงานทาง | 132,442.00 | 1.3624 | 180,438.98 | |
| | เงื่อนไข | - | - | - | |
| | - เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % | | | - | |
| | - เงินประกันผลงานหัก 0 % | | | - | |
| | - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ต่อปี | | | - | |
| | - ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 % | | | - | |
| สรุป | รวมราคาค่าดำเนินการทั้งสิ้น | | | 180,438.98 | |
| | คิดเป็นราคาค่าก่อสร้าง | | | 180,000.00 | |
| | ตัวอักษร | หนึ่งแสนแปดหมื่นบาทถ้วน | | | |

ขนาดหรือเนื้อที่ถนน 360.00 ตร.ม.


เฉลี่ยราคาประมาณ 500.00 บาท/ตร.ม.

ผู้ประมาณการ

(นายสุพล สมสาร)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

สำเนาถูกต้อง



(นางภัทรชรีญา ศรีพล)
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

บัญชีรายละเอียดปริมาณงาน

| | |
|----------------------|---|
| รายการประมาณราคา | งานต้นทุนค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก |
| โครงการ | จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก |
| สถานที่ดำเนินการ | หมู่ที่ 13 บ้านสองพี่น้อง ตำบลสว่าง อำเภอโพธารอง จังหวัดร้อยเอ็ด เริ่มจากหน้าบ้านนางกัญญา หนองขุนสาร เป็นต้นไป |
| รายละเอียดโครงการ | ผิวจราจร กว้าง 5 ม. ยาว 72 ม. หน้า 0.15 ม. พร้อมลูกรังไหลทางตามสภาพถนน หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 360 ตารางเมตร |
| ประมาณการเมื่อวันที่ | 24 มี.ค. 2561 ตามแบบ อบต.สว่าง เลขที่ 13/2560 |

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมเงิน (บาท) |
|------------------|---|--------------|----------|-----------|----------------------|-----------|------------------|
| | | | ต่อหน่วย | รวม | ต่อหน่วย | รวม | |
| 1 | งานตัดเกรดพื้นทางเดิม | 360.00 ตร.ม. | - | - | 2.00 | 720.00 | 720.00 |
| 2 | งานลูกรังพื้นทางบดอัดแน่น S.P.D. 95% (ลูกรังนำกลับมาใช้) | - ลบ.ม. | - | - | 33.00 | - | - |
| 3 | งานลูกรังไหลทาง | 11.00 ลบ.ม. | 231.00 | 2,541.00 | - | - | 2,541.00 |
| 4 | งานทรายรองพื้นปรับระดับ | 18.00 ลบ.ม. | 340.00 | 6,120.00 | 63.00 | 1,134.00 | 7,254.00 |
| 5 | งานผิวจราจร คอนกรีต | 54.00 ลบ.ม. | 1,700.00 | 91,800.00 | 305.00 | 16,470.00 | 108,270.00 |
| 6 | เหล็กเสริม | | | | | | |
| | - Wire Mesh Ø 4 มม. @0.25x0.25 ม. | 360.00 ตร.ม. | 25.00 | 9,000.00 | - | - | 9,000.00 |
| | - RB Ø 12 มม. | 15.00 เส้น | 260.00 | 3,900.00 | 38.00 | 570.00 | 4,470.00 |
| | - DB Ø 16 มม. | - เส้น | 300.00 | - | 44.00 | - | - |
| | - RB Ø 19 มม. | - เส้น | 470.00 | - | 62.00 | - | - |
| 7 | แผ่นโฟม | 2.00 แผ่น | 15.00 | 30.00 | 5.00 | 10.00 | 40.00 |
| 8 | แอสฟัลท์ | 7.00 ลิตร | 16.00 | 112.00 | 5.00 | 35.00 | 147.00 |
| 9 | ท่อระบายน้ำ ขนาด Ø 0.30x1.00 ม. | - ท่อน | 510.00 | - | - | - | - |
| 10 | ท่อระบายน้ำ ขนาด Ø 0.40x1.00 ม. | - ท่อน | 600.00 | - | - | - | - |
| รวมราคาค่าต้นทุน | | | | | (นางภัทรชรีญา ศรีพล) | | 132,442.00 |

สำเนาถูกต้อง

ผู้ประมาณการ

(นายสุพล สมสาร)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ปร.6

| | |
|--------------------------|--|
| โครงการก่อสร้าง | จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก |
| ปริมาณงาน | ผิวจราจร กว้าง 3 ม. ยาว 120 ม. หน้า 0.15 ม. พร้อมลูกรังไหล่ทางตามสภาพถนน หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 360 ตารางเมตร |
| หน่วยงานเจ้าของโครงการ | องค์การบริหารส่วนตำบลสว่าง |
| สถานที่ดำเนินการ | หมู่ที่ 11 บ้านใหม่สถานี ตำบลสว่าง อำเภอโพธารอง จังหวัดร้อยเอ็ด |
| แบบเลขที่ | อบต.สว่าง เลขที่ 10/2560 |
| แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ | จำนวน 2 แผ่น |
| กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ | 24 ม.ค. 2561 |

| ลำดับที่ | รายการ | ค่าก่อสร้าง | หมายเหตุ |
|----------|-------------------------------|-------------|----------|
| 1 | รวมค่าใช้จ่ายทั้งโครงการ | 180,000.00 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| สรุป | รวมราคาค่าก่อสร้างทั้งโครงการ | 180,000.00 | |
| ตัวอักษร | หนึ่งแสนแปดหมื่นบาทถ้วน | | |

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว
เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

ผู้ประมาณการ

(นายสุพล สมสาร)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

เพื่อโปรดพิจารณา

(นางชญญา บุตรพรหม)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสว่าง

อนุมัติ

(นายสุขเกษม วรรณพัฒน์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสว่าง

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ

(นายสุพล สมสาร)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ..... กรรมการ

(นายศราวุฒิ นามนาเมือง) หัวหน้าวิชาการพัสดุชำนาญการ

หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ลงชื่อ..... กรรมการ

(นายชัชชัย พิมพ์แพทย์)

นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน

สำเนาถูกต้อง

| | | | | | |
|-------------------------|---|---|------|-------------|--------------|
| ส่วนราชการ | องค์การบริหารส่วนตำบลสว่าง | | | | |
| ประเภท | จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก | | | | |
| เจ้าของโครงการ | องค์การบริหารส่วนตำบลสว่าง | | | | |
| สถานที่ดำเนินการ | หมู่ที่ 11 บ้านใหม่สถานี ตำบลสว่าง อำเภอโพธารอง จังหวัดร้อยเอ็ด | | | | |
| ฝ่ายออกแบบและประมาณราคา | กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสว่าง | | | | |
| ตามแบบ | อบต.สว่าง เลขที่ 10/2560 | | | | |
| ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 | จำนวน | 1 | แผ่น | เมื่อวันที่ | 24 ม.ค. 2561 |

| ลำดับที่ | รายการ | ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท) | FACTOR F | ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท) | หมายเหตุ |
|----------|-----------------------------|---|----------|---|----------|
| 1 | ประเภทงานทาง | 132,179.00 | - 1.3624 | 180,080.67 | |
| | เงื่อนไข | - | - | - | |
| | - เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % | - | - | - | |
| | - เงินประกันผลงานหัก 0 % | - | - | - | |
| | - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ต่อปี | - | - | - | |
| | - ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 % | - | - | - | |
| สรุป | รวมราคาค่าดำเนินการทั้งสิ้น | | | 180,080.67 | |
| | คิดเป็นราคาค่าก่อสร้าง | | | 180,000.00 | |
| | ตัวอักษร | หนึ่งแสนแปดหมื่นบาทถ้วน | | | |

ขนาดหรือเนื้อที่ถนน 360.00 ตร.ม.

เฉลี่ยราคาประมาณ 500.00 บาท/ตร.ม.

ผู้ประมาณการ

(นายสุพล สมสาร)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

สำเนาถูกต้อง



(นางภัทรชรีญา ศรีพล)
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

บัญชีรายละเอียดปริมาณงาน

| | |
|----------------------|--|
| รายการประมาณราคา | งานต้นทุนค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก |
| โครงการ | จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก |
| สถานที่ดำเนินการ | หมู่ที่ 11 บ้านใหม่สถานี ตำบลสว่าง อำเภอโพธารอง จังหวัดร้อยเอ็ด เริ่มจากบ้านนายนิคม สงวนรัตน์ เป็นต้นไป |
| รายละเอียดโครงการ | ผิวจราจร กว้าง 3 ม. ยาว 120 ม. หน้า 0.15 ม. พร้อมลูกรังไหล่ทางตามสภาพถนน หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 360 ตารางเมตร |
| ประมาณการเมื่อวันที่ | 24 มิ.ย. 2561 |
| | ตามแบบ อบต.สว่าง เลขที่ 10/2560 |

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมเงิน (บาท) |
|------------------|---|--------------|----------|-----------|-----------|-----------|------------------|
| | | | ต่อหน่วย | รวม | ต่อหน่วย | รวม | |
| 1 | งานตัดเกรดพื้นที่ทางเดิม | 360.00 ตร.ม. | - | - | 2.00 | 720.00 | 720.00 |
| | งานลูกรังพื้นทางบดอัดแน่น S.P.D. 95% (ลูกรังนำกลับมาใช้) | - ลบ.ม. | - | - | 33.00 | - | - |
| 3 | งานลูกรังไหล่ทาง | 20.00 ลบ.ม. | 231.00 | 4,620.00 | - | - | 4,620.00 |
| 4 | งานทรายรองพื้นปรับระดับ | 18.00 ลบ.ม. | 340.00 | 6,120.00 | 63.00 | 1,134.00 | 7,254.00 |
| 5 | งานผิวจราจร คอนกรีต | 54.00 ลบ.ม. | 1,700.00 | 91,800.00 | 305.00 | 16,470.00 | 108,270.00 |
| 6 | เหล็กเสริม | | | | | | |
| | - Wire Mesh Ø 4 มม. @0.25x0.25 ม. | 360.00 ตร.ม. | 25.00 | 9,000.00 | - | - | 9,000.00 |
| | - RB Ø 12 มม. | 7.00 เส้น | 260.00 | 1,820.00 | 38.00 | 266.00 | 2,086.00 |
| | - DB Ø 16 มม. | - เส้น | 300.00 | - | 44.00 | - | - |
| | - RB Ø 19 มม. | - เส้น | 470.00 | - | 62.00 | - | - |
| 7 | แผ่นโพน | 2.00 แผ่น | 15.00 | 30.00 | 5.00 | 10.00 | 40.00 |
| 8 | แอสฟัลท์ | 9.00 ลิตร | 16.00 | 144.00 | 5.00 | 45.00 | 189.00 |
| 9 | ท่อระบายน้ำ ขนาด Ø 0.30x1.00 ม. | - ท่อน | 510.00 | - | - | - | - |
| 10 | ท่อระบายน้ำ ขนาด Ø 0.40x1.00 ม. | - ท่อน | 600.00 | - | - | - | - |
| รวมราคาค่าต้นทุน | | | | | | | 132,179.00 |

สำเนาถูกต้อง

ผู้ประมาณการ

(นางภัทรชรีญา ศรีพล)
 (นายสุพล สมสันต์ วิศวกร)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน

