

โครงการก่อสร้าง	จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ปริมาณงาน	ผิวจราจร กว้าง 5 ม. ยาว 96 ม. หน้า 0.15 ม. พร้อมลูกรังไหล่ทางตามสภาพถนน หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 480 ตารางเมตร
หน่วยงานเจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนตำบลสว่าง
สถานที่ดำเนินการ	หมู่ที่ 1 บ้านสว่าง ตำบลสว่าง อำเภอโพธารอง จังหวัดร้อยเอ็ด
แบบเลขที่	อบต.สว่าง เลขที่ 1/2560
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ	จำนวน 2 แผ่น
กำหนดราคากลางเมื่อวันที่	13 ก.พ 2561

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	รวมค่าใช้จ่ายทั้งโครงการ	240,000.00	
สรุป	รวมราคาค่าก่อสร้างทั้งโครงการ	240,000.00	
ตัวอักษร	สองแสนสี่หมื่นบาทถ้วน		

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว
เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

ผู้ประมาณการ
(นายสุพล สมสาร)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

เพื่อโปรดพิจารณา
(นางชัญญา บุตรพรหม)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสว่าง

อนุมัติ
(นายสุขเกษม วรรณพัฒน์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสว่าง

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ

(นายสุพล สมสาร)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ..... กรรมการ

(นายศราวุฒ นามนาเมือง)

หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
(นางภัทรชรีญา ศรีพล)

ลงชื่อ..... กรรมการ

(นายชัชชัย พิมพ์แพทย์)
นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน

สำเนาถูกต้อง

ส่วนราชการ	องค์การบริหารส่วนตำบลสว่าง				
ประเภท	จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก				
เจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนตำบลสว่าง				
สถานที่ดำเนินการ	หมู่ที่ 1 บ้านสว่าง ตำบลสว่าง อำเภอโพธารอง จังหวัดร้อยเอ็ด				
ฝ่ายออกแบบและประมาณราคา	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสว่าง				
ตามแบบ	อบต.สว่าง เลขที่ 1/2560				
ประมาณราคาตามแบบ ปร.4	จำนวน	1	แผ่น	เมื่อวันที่	13 ก.พ. 2561

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	176,348.00	1.3624	240,256.52	
	เงินโอน	-	-	-	
	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %			-	
	- เงินประกันผลงานหัก 0 %			-	
	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ต่อปี			-	
	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %			-	
สรุป	รวมราคาค่าดำเนินการทั้งสิ้น			240,256.52	
	คิดเป็นราคาค่าก่อสร้าง			240,000.00	
	ตัวอักษร	สองแสนสี่หมื่นบาทถ้วน			

ขนาดหรือเนื้อที่ถนน 480.00 ตร.ม.

เฉลี่ยราคาประมาณ 500.00 บาท/ตร.ม.

ผู้ประมาณการ

(นายสุพล สมสาร)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

สำเนาถูกต้อง

(นางภัทรชรีญา ศรีพล)

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

บัญชีรายละเอียดปริมาณงาน

รายการประมาณราคา	งานต้นทุนค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
โครงการ	จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สถานที่ดำเนินการ	หมู่ที่ 1 บ้านสว่าง ตำบลสว่าง อำเภอโพธารอง จังหวัดร้อยเอ็ด
	เริ่มจากหลักบ้าน หมู่ที่ 1 เป็นต้นไป
รายละเอียดโครงการ	ผิวจราจร กว้าง 5 ม. ยาว 96 ม. หน้า 0.15 ม. พร้อมลูกรังไหล่ทางตามสภาพถนน หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 480 ตารางเมตร
ประมาณการเมื่อวันที่	13 ก.พ. 2561 ตามแบบ อบต.สว่าง เลขที่ 1/2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวน หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน (บาท)
			ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม	
1	งานตัดเกรดพื้นที่ทางเดิม	480.00 ตร.ม.	-	-	2.00	960.00	960.00
2	งานลูกรังพื้นทางบดอัดแน่น S.P.D. 95% (ลูกรังนำกลับมาใช้)	- ลบ.ม.	-	-	33.00	-	-
3	งานลูกรังไหล่ทาง	15.00 ลบ.ม.	231.00	3,465.00	-	-	3,465.00
4	งานทรายรองพื้นปรับระดับ	24.00 ลบ.ม.	340.00	8,160.00	63.00	1,512.00	9,672.00
5	งานผิวจราจร คอนกรีต	72.00 ลบ.ม.	1,700.00	122,400.00	305.00	21,960.00	144,360.00
6	เหล็กเสริม						
	- Wire Mesh Ø 4 มม. @0.25x0.25 ม.	480.00 ตร.ม.	25.00	12,000.00	-	-	12,000.00
	- RB Ø 12 มม.	19.00 เส้น	260.00	4,940.00	38.00	722.00	5,662.00
	- DB Ø 16 มม.	- เส้น	300.00	-	44.00	-	-
	- RB Ø 19 มม.	- เส้น	470.00	-	62.00	-	-
7	แผ่นโฟม	2.00 แผ่น	15.00	30.00	5.00	10.00	40.00
8	แอสฟัลท์	9.00 ลิตร	16.00	144.00	5.00	45.00	189.00
9	ท่อระบายน้ำ ขนาด Ø 0.30x1.00 ม.	- ท่อน	510.00	-	-	-	-
10	ท่อระบายน้ำ ขนาด Ø 0.40x1.00 ม.	- ท่อน	600.00	-	-	-	-
รวมราคาค่าต้นทุน							176,348.00

ผู้ประมาณการ


สำเนาถูกต้อง
 (นายสุพล สมสุวรรณ)
 นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
 นายช่างโยธาชำนาญงาน

โครงการก่อสร้าง	จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ปริมาณงาน	ผิวจราจร กว้าง 2.5 ม. ยาว 55 ม. หน้า 0.15 ม. พร้อมลูกรังไหล่ทางตามสภาพถนน หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 137.5 ตารางเมตร
หน่วยงานเจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนตำบลสว่าง
สถานที่ดำเนินการ	หมู่ที่ 12 บ้านสว่าง ตำบลสว่าง อำเภอโพธารอง จังหวัดร้อยเอ็ด
แบบเลขที่	อบต.สว่าง เลขที่ 12/2560
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ	จำนวน 2 แผ่น
กำหนดราคากลางเมื่อวันที่	13 ก.พ. 2561

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	รวมค่าใช้จ่ายทั้งโครงการ	68,750.00	
สรุป	รวมราคาค่าก่อสร้างทั้งโครงการ	68,750.00	
ตัวอักษร	หกหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน		

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว

เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ

(นายสุพล สมสาร)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ..... กรรมการ

(นายศรารุติ นามนาเมือง)

หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ลงชื่อ..... กัสตมณัฏฐ์ศรีญา ศรีพล)

(นายชัชชัย พิมพ์แพทย์) นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน

ผู้ประมาณการ

(นายสุพล สมสาร)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

เพื่อโปรดพิจารณา

(นางชัญญา บุตรพรหม)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสว่าง

อนุมัติ

(นายสุขเกษม วรรณพัฒน์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสว่าง

ตำแหน่ง

ส่วนราชการ	องค์การบริหารส่วนตำบลสว่าง				
ประเภท	จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก				
เจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนตำบลสว่าง				
สถานที่ดำเนินการ	หมู่ที่ 12 บ้านสว่าง ตำบลสว่าง อำเภอโพธารอง จังหวัดร้อยเอ็ด				
ฝ่ายออกแบบและประมาณราคา	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสว่าง				
ตามแบบ	อบต.สว่าง เลขที่ 12/2560				
ประมาณราคาตามแบบ ปร.4	จำนวน	1	แผ่น	เมื่อวันที่	13 ก.พ. 2561

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	50,963.63	1.3624	69,432.84	
	เงินโอน	-	-	-	
	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %			-	
	- เงินประกันผลงานหัก 0 %			-	
	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ต่อปี			-	
	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %			-	
สรุป	รวมราคาค่าดำเนินการทั้งสิ้น			69,432.84	
	คิดเป็นราคาค่าก่อสร้าง			68,750.00	
	ตัวอักษร	หกหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน			

ขนาดหรือเนื้อที่ถนน 137.50 ตร.ม.

เฉลี่ยราคาประมาณ 500.00 บาท/ตร.ม.

ผู้ประมาณการ

(นายสุพล สมสาร)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

สำเนาถูกต้อง

(นางภัทรชรีญา ศรีพล)


นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

บัญชีรายละเอียดปริมาณงาน

รายการประมาณราคา	งานต้นทุนค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
โครงการ	จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สถานที่ดำเนินการ	หมู่ที่ 12 บ้านสว่าง ตำบลสว่าง อำเภอโพธารอง จังหวัดร้อยเอ็ด
	เริ่มจากบ้านนายแสง พระสว่าง ถึงบ้านนายอี เดชจร
รายละเอียดโครงการ	ผิวจราจร กว้าง 2.5 ม. ยาว 55 ม. หน้า 0.15 ม. พร้อมลูกรังไหล่ทางตามสภาพถนน
	หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 137.5 ตารางเมตร
ประมาณการเมื่อวันที่	13 กพ. 2561
	ตามแบบ อบต.สว่าง เลขที่ 12/2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวน หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน (บาท)
			ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม	
1	งานตัดเกรดพื้นทางเดิม	137.50 ตร.ม.	-	-	2.00	275.00	275.00
2	งานลูกรังพื้นทางบดอัดแน่น S.P.D. 95% (ลูกรังนำกลับมาใช้)	- ลบ.ม.	-	-	33.00	-	-
3	งานลูกรังไหล่ทาง	9.00 ลบ.ม.	231.00	2,079.00	-	-	2,079.00
4	งานทรายรองพื้นปรับระดับ	7.00 ลบ.ม.	340.00	2,380.00	63.00	441.00	2,821.00
5	งานผิวจราจร คอนกรีต	20.63 ลบ.ม.	1,700.00	35,062.50	305.00	6,290.63	41,353.13
6	เหล็กเสริม						
	- Wire Mesh \varnothing 4 มม. @0.25x0.25 ม.	137.50 ตร.ม.	25.00	3,437.50	-	-	3,437.50
	- RB \varnothing 12 มม.	3.00 เส้น	260.00	780.00	38.00	114.00	894.00
	- DB \varnothing 16 มม.	- เส้น	300.00	-	44.00	-	-
	- RB \varnothing 19 มม.	- เส้น	470.00	-	62.00	-	-
7	แผ่นโฟม	1.00 แผ่น	15.00	15.00	5.00	5.00	20.00
8	แอสฟัลท์	4.00 ลิตร	16.00	64.00	5.00	20.00	84.00
9	ท่อระบายน้ำ ขนาด \varnothing 0.30x1.00 ม.	- ท่อน	510.00	-	-	-	-
10	ท่อระบายน้ำ ขนาด \varnothing 0.40x1.00 ม.	- ท่อน	600.00	-	-	-	-
รวมราคาค่าต้นทุน							50,963.63

ผู้ประมาณการ


 (นายสุพล สมสาร (นางภัทรชรีญา ศรีพล)
 นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
 นายช่างโยธาชำนาญงาน